竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程

一、 計劃緣起與範圍：

本計畫係規劃自省道台十三線(公義路)5K+710 處新設開闢一都市計畫道路，起點與公義路相接，終點為信義路、幼英街交叉口，總長約 0.56 公里，計畫拓寬寬度採雙向二車道 12 公尺，以打通頭份市後庄里、文化里等來往竹南工業區及新竹科學園區竹南園區之車流，俾提升頭份市與竹南鎮等鄉鎮市間的交通、商業發展之便利性。

二、 工作內容：

本計畫興闢道路 12 公尺寬、560 公尺長 AC 路面，採雙向二車道。

三、 工程效益：

舒緩頭份市區及竹南工業區之車流交通嚴重壅塞安全問題，提供當地居民寬敞便捷之對外聯絡及產業運輸道路，促進地方發展增加收入提高生活品質，以提昇道路服務功能，促進各市鎮人口、產業之引進與發展，繁榮地方經濟。

四、 需求經費：所需總經費約 1 億 8,180 萬元 。

五、 生態檢核: 目前調查成果，本基地非位於石虎棲地範圍，但考量周圍多為農業、水利用地，故為降低開發對周遭既有生態影響，已編列生態檢核費，俟經費核定後辦理生態調查作業。

六、 工程範圍：